

## Wolfram-von-Eschenbach-Str. 18, 18a-c, 20, 20a



Energetische Sanierung

Im April 2014 wurde mit der Sanierung der Häuser begonnen, bereits acht Monate später waren die umfangreichen Arbeiten abgeschlossen. Im Zuge der energetischen Sanierung erhielten 68 von 71 Wohnung einen großen Vorstellbalkon, den es zuvor nicht gab.

### Sanierungsmaßnahmen



#### Dach

- Dacheindeckung
- Dachentwässerung
- Dachbodendämmung mit  $d = 180\text{mm}$  WLG 035



#### Fassade

- Wärmedämmverbundsystem  $d = 150\text{mm}$  WLG 035
- Hauseingänge
- Kellerausgänge



#### Balkone

- 68 neue Vorstellbalkone



#### Fenster

- Isolierverglaste PVC-Fenster  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Zuluftelementen



#### Keller

- Kellerdeckendämmung  $d = 120\text{mm}$  WLG 035