

Leberberg 2



Energetische Sanierung

Im Juni 2014 wurde mit der Sanierung des Hauses begonnen, bereits fünf Monate später waren die umfangreichen Arbeiten abgeschlossen. Im Zuge der Sanierung wurden umfangreiche Dämmmaßnahmen umgesetzt. Zusätzlich erhielt jede Wohnung einen größeren Balkon, als es vor der Sanierung gab.

Sanierungsmaßnahmen



Dach

- Gründach
- Dachentwässerung
- Aufdachdämmung mit $d = 120\text{mm}$ WLG 027



Fassade

- Wärmedämmverbundsystem $d = 120\text{mm}$ WLG 035
- Hauseingang
- Kellerausgang



Balkone

- 1 Dachterrassen
- 11 neue Vorstellbalkone
- 1 Terrasse



Fenster

- Isolierverglaste PVC-Fenster
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Zuluftelementen



Keller

- Kellerdeckendämmung $d = 100\text{mm}$ WLG 035



Innenausbau

- Neue Bäder



Haustechnik

- Zentrale Lüftungsanlage
- Neuer Heizkessel